

必要諸室表

【別紙14】

※この資料は、旧煉瓦製造施設管理活用棟に必要となる部屋、想定面積等を施設区分ごとに示しています。

技術提案書作成の際に参考にさせていただくものですが、配置については、建物内の新設部分、既存部分を問わず自由にご提案ください。

室名等	想定人数 (人)	使用目的	建設工事内で設置予定のもの ※()内の数字は、予定数量	備品 ※市で準備、設置予定のもの ()内の数字は、予定数量	特記事項
総合インフォメーション（チケットカウンター）	2	チケット販売。市内関連施設の案内、施設内案内。	カウンター、電話回線、LAN、監視カメラ	イス、内線電話、パンフレット収納棚、レジ、キャッシュレス決済機器	
深谷市の歴史紹介、周遊促進スペース	-	深谷、渋沢栄一、煉瓦に関する各歴史や、周遊コースを紹介。	展示用家具	展示用物品	壁面を活用し、案内マップや年表等を設置。QRコード等で周遊先各施設を紹介する。
シアタースペース	40	導入として、施設の歴史やみどころ等を映像で紹介。	電気設備、照明設備、映像設備（プロジェクター）、音響設備（アンプ、スピーカー、マイク）、空調設備	イス（40）	
来館者休憩スペース	12	来館者休憩	空調設備、電気設備、WiFi、	イス（12）、机（3）、自動販売機	
ワークショップスペース	10	ワークショップ	空調設備、電気設備、照明設備	イス8脚、テーブル2台、カウンター1台	
物販スペース	1	物販	電気設備、照明設備、カウンター、監視カメラ	レジ、イス、キャッシュレス決済機器	
物販スペース用倉庫	-	物販スペース用の倉庫		スチールラック	
事務室	3	施設管理に関わる事務全般	電話回線、LAN、電気リモコン版、放送設備、テレビ受信設備、監視カメラ、カメラモニター、カウンター、書棚、給排水設備	事務机、イス、キャビネット、複合機、金庫、電波時計	応接スペース、打合せスペースを設ける。
職員更衣室（男性）	3	職員の着替え、ロッカースペース	ロッカー、洗面台		
職員更衣室（女性）	3	職員の着替え、ロッカースペース	ロッカー、洗面台		
職員休憩室	3	職員の休憩場所	空調設備、換気設備	イス、テーブル、冷蔵庫、電子レンジ	
厨房	7	飲食の調理、販売	空調設備、電気設備、ガス設備、給排水設備、厨房設備、受渡カウンター	レジ、キャッシュレス決済機器	・飲食形態は洋食を想定し、飲食スペースでは50人程度を収容予定。 ・厨房設備の詳細については、飲食形態を検討したうえで決定する。 ・ホフマン輪窯6号窯内の飲食バックヤードに繋がる通路を設ける。
厨房用倉庫	-	厨房用倉庫		スチールラック、キャビネット	
厨房スタッフ休憩室	3	厨房スタッフの休憩場所	空調設備、換気設備	イス、テーブル、冷蔵庫、電子レンジ	
厨房スタッフ更衣室（男性）	3	厨房スタッフの着替え、ロッカースペース	ロッカー、洗面台		
厨房スタッフ更衣室（女性）	3	厨房スタッフの着替え、ロッカースペース	ロッカー、洗面台		
男性トイレ	-	トイレ	洋式便器、カウンター洗面器、ベビーチェア、ベビーベッド、掃除流し		バス2台を想定。1台40名、最大80名。
女性トイレ	-	トイレ	洋式便器、カウンター洗面器、ベビーチェア、ベビーベッド、掃除流し		バス2台を想定。1台40名、最大81名。
多目的トイレ	-	多目的トイレ	洋式便器、、壁掛洗面器、オストメイト対応トイレパック、ユニバーサルシート、ベビーチェア、緊急呼出ボタン		
授乳室	3	授乳	空調設備、換気設備、シンク、調乳用温水器、授乳ソファ、机		
入口・風除室	-	入口・風除室		傘立て、車椅子	
展示エリア出入口	-	ホフマン輪窯6号窯内の展示エリアに入退場する来館者の通路			
飲食エリア出入口	-	ホフマン輪窯6号窯内の飲食エリアに入退場する来館者の通路			

留意事項

- ・全館に無線LAN、館内放送設備を設置すること。
- ・建設工事内で設置予定のものは市が考える最低限必要なものであり、その他必要と考えられるものは提案すること。